

Premium-Montage für Schiebetore

- inklusive Beton-Fundament

Leistungsumfang bestehend aus mind. zwei Montageterminen

Termin 1:

- ✓ Bodenaushub und ggfs. Schalung
- ✓ Erstellen des Fundaments und betonieren der/des bestellten Torpfosten(s)

Termin 2:

- ✓ ca. 7 -21 Tage nach dem 1. Montagetermin
- ✓ aufsetzen und fixieren der Anlage
- ✓ fachgerechte Komplettmontage und Feineinstellung des Tores
- ✓ Zubehör wie Auflaufgabel, Montagewinkel und Verstrebungen werden montiert
- ✓ ausführliche Testfahrt und betriebsbereite Übergabe an den Kunden für manuellen Betrieb

mögliche Zusatzoptionen

- elektrischer Anschluss, inklusive Montage der Lichtschranken, Justierung der Endschalter und betriebsbereite Übergabe
- Zubehör: Montage von Triumph-Artikeln (Klingelschilder oder Knöpfe, Codetaster, ELQ, Handsender, WiFi-Steuerungen, zus. Lichtschranken und Video,- Gegensprechanlagen)
- Gigabox-Montage: Erstellung des zusätzlichen Fundamentes und Fertigmontage

Wichtig!

-Voraussetzung der Komplettmontage ist: Baufreiheit und das Vorhandensein aller notwendigen Kabel und Leerrohre (siehe: Fundamentplan / Montageanleitung: https://triumph-zaun.de/technische_informationen)

-Die Kabellegung, Entsorgung des Bodenaushubes sowie Pflasterarbeiten jeglicher Art sind kein Bestandteil der Komplettmontage

-Hinweis! siehe auch AGB: Berechnung für Bodengruppen 2 bis 4 nach DIN 18 196, bei Abweichungen findet eine Nachberechnung statt

-kann eine Übergabe an den Kunden zum Fertigstellungstermin nicht stattfinden, muss ein weiterer Termin vereinbart werden, dieser gilt als Zusatzleistung und ist kostenpflichtig

-Triumph-Wifi wird im Bereich der Toranlage montiert und angeschlossen, die Konfiguration erfolgt bauseits

-Video,- & Gegensprechanlagen werden im Bereich der Zaun, - Toranlage montiert und angeschlossen, die Montage der Innenmodule und die Konfiguration erfolgt bauseits

-LED-Pfostenleuchten werden nicht montiert oder angeschlossen